



CITTÀ DI ALTAMURA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Codice fiscale 82002590725

FAX 080-3107255

Partita IVA 02422160727

4° SERVIZIO LL.PP.: MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ESTERNE: BIENNIO 2017-2018. CIG 6854253482
DISPOSIZIONE DI SERVIZIO n° 6/2018 - CIG AFFIDAMENTO (LOTTO CIG 76.854.73CF1.....)

Pec: edilcor@pec.egn.it

Anticipata Fax: 0883 482856

Consegnata a mano al sig.....in data

All' Impresa Appaltatrice
Edil.Cor. Di Cortellino Mario
Via Umberto, 28
76125 TRANI (BAT)

Con riferimento all'accordo quadro menzionato in epigrafe, aggiudicato a codesta impresa con determinazione dirigenziale n. 18 del 20/01/2017 e regolamentato dal contratto rep. 4966 del 09/05/2017,

SI DISPONE

a Codesta Impresa di realizzare, entro il ...23/11/2018..... le lavorazioni menzionate nell'allegato computo estimativo, il cui importo netto, comprensivo degli oneri di sicurezza interni alle varie categorie di lavorazione, nonché quelli speciali aggiuntivi, ascende a presunti € 4.897,41.

All'uopo si richiamano le condizioni contenute nel Capitolato Speciale regolante l'accordo quadro ed in particolare ai singoli affidamenti, che qui si devono intendere trascritte, e si evidenzia che la presente disposizione di servizio è da ritenersi quale parte integrante del contratto principale, innanzi richiamato, da registrare in caso di uso e cioè solo quando vi sarà contestazione per la esecuzione delle disposte lavorazioni.

Il sig. **CORTELLINO Mario**, nella qualità di amministratore unico dell'impresa in indirizzo, con la riconsegna via pec (al seguente indirizzo: antonio.decandia@pec.comune.altamura.ba.it) della presente disposizione entro 48 ore dal ricevimento e debitamente sottoscritta per accettazione, attesta di essere pienamente edotto di tutte le circostanze inerenti i lavori da eseguire e di tutti gli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di contratto e di accettare l'esecuzione delle lavorazioni menzionate nell'allegato, nei termini disposti con il presente atto e senza sollevare eccezione alcuna.

Si impegna, inoltre, a comunicare alla D.L. tramite PEC, la data di ultimazione delle opere affidate con la presente disposizione di servizio ed i giorni di impedimento nella esecuzione con le relative motivazioni.

IL RAPPRESENTANTE DELLA D.L.

(IV° Servizio LL.PP.)

geom. Antonio DE CANDIA



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(geom. Angelo FORTE)

Per accettazione:

L'IMPRESA

Edil.Cor. di Cortellino Mario

DESCRIZIONE DEI LAVORI				IMPORTO TOTALE
A	Importo lordo lavori			€ 6.490,36
	ribasso (3,797369% compreso nei prezzi unitari in elenco)	€ 246,46		
A1	Totale lavori (scorporato degli oneri della sicurezza) soggetto a ribasso	€ 6.243,90		
B	A detrarre ribasso d'asta del 31,568% su A1			€ 1.971,07
IMPORTO NETTO (A-B)				€ 4.519,29

ONERI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI SPECIALI		unità di riferimento	Quantità	COSTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
DESCRIZIONE DEI LAVORI					
1	Allestimento di cantiere temporaneo su strada mediante delimitazione con nastro non adesivo:	cad.	2,00	€ 9,88	€ 19,76
2	Delimitazione giornaliera ed a tratti di cantiere stradale mobile, mediante transenna in tubo di acciaio diametro 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, componibile con quella successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione: costo giornaliero.				
	n. 4 x 10 gg.	cad/gg.	40,00	€ 0,90	€ 36,00
3	Delimitazione di cantiere mobile, mediante utilizzo di segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletto in profilato di acciaio zincato, pieghevole, smontabile e zavorrabile, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60; costo giornaliero.				
	n. 4 x 10 gg.	cad/gg.	40,00	€ 0,30	€ 12,00
4	Delimitazione cantiere stradale mobile, mediante coni di gomma bicolore, per cantiere stradale, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese:				
	n. 8 x gg. 10	cad/gg	80,00	€ 0,20	€ 16,00
5	Somma Oneri della Sicurezza Speciali ed aggiuntivi				€ 83,76
	LAVORI IN ECONOMIA (si veda pag. 4 del computo metrico)				€ 294,36
IMPORTO TOTALE					€ 4.897,41



Altamura, 08/11/2018



L'UFFICIO DELLA D.L.
4° Servizio LL.PP.
(Geom. Antonio DECANDIA)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Decandia", written over a horizontal line.

Visto: IL RUP
(Geom. Angelo FORTE)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angelo Forte", written over a horizontal line.

L'Impresa
(Edil. Cor. di Cortellino Mario)



Comune di ALTAMURA
Provincia di Bari

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Accordo Quadro riguardante i lavori di manutenzione ordinaria delle STRADE COMUNALI ESTERNE ovvero di acclarato uso pubblico: BIENNIO 2017-2018. PREVENTIVO DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 6/2018.

COMMITTENTE: Comune di Altamura

Data, 8/11/18



IL TECNICO

Geom. Antonio DECANDIA



4° Servizio del SETTORE LL.PP.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 C/07	Chiusura di BUCHE ISOLATE su strade asfaltate eseguita con conglomerato bituminoso per imbottitura, costituito da pietrischetto bituminoso di adatta granulometria impastata A CALDO ... strato di aderenza, nonché ogni altro onere e magistero, misurato in cumoli o su mezzi di trasporto prima dell'impiego. DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 6/2018 - S.C.E. N. 123 "GROTTOLE" - S.C.E. N. 58 "TORRE LA MACCHIA"				100,000	100,00		
	SOMMANO q.li					100,00	12,70	1' 270,00
2 A/04	Nolo di trattore apripista o pala meccanica con motore fino a 110 HP, compreso forniture complementari nonché la prestazione dell'autista. DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 6/20178 - S.C.E. 126 "PAGLIARA SERRA LO PAGLIO" pulizia piano viario da detriti e fango	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO ora					6,00	49,50	297,00
3 A/01	Nolo di autocarro della portata fino a q.li 50 compreso le forniture complementari nonché le prestazioni dell'autista. DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 6/2018 - S.C.E. 126 "PAGLIARA SERRA LO PAGLIO" pulizia piano viario da detriti e fango	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO ora					6,00	36,50	219,00
4 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch, esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 6/2018 - trasporto a rifiuto di materiale di risulta rinveniente dalla pulizia di detriti e fango sul tratto viario SCE 126 "PAGLIARA SERRA LO PAGLIO"				10,000	10,00		
	SOMMANO mc					10,00	11,00	110,00
5 B/16	Smaltimento di materiale da demolizione e rimozioni proveniente dagli scavi privo di impurità e di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse ... do la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 6/2018 - trasporto a rifiuto di materiale di risulta rinveniente dalla pulizia di detriti e fango sul tratto viario SCE 126 "PAGLIARA SERRA LO PAGLIO"				10,000	10,00		
	SOMMANO mc					10,00	10,00	100,00
6	Fornitura, spargimento, configurazione e cilindratura di							
	A R I P O R T A R E							1' 996,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'196,00
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
7 Oneri7	LAVORI IN ECONOMIA ARIAP 1° SEMESTRE 2014 Provincia di Bari e Bat. voce 01.01.01.01.03. Operaio comune. Disposizione di servizio n. 6/2018. Operai comuni per pulizia a mano di detriti e fango sulla SCE N.126 "PAGLIARA SERRA LO PAGLIO" (2 operai x 6 ore)	2,00	1,00		6,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	24,53	294,36
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro							294,36
	TOTALE euro							6'490,36
	Data, <u>8/11/18</u>							
	Il Tecnico Geom. Antonio DECANDIA							
								
								
	A RIPORTARE							